

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
управления делами

_____ С.В. Егоров
_____ 2013 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

Москва
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел I: Общие сведения.....	
Раздел II: Техническое задание.....	
Раздел III: Дефектная ведомость.....	
Раздел IV: Локальный сметный расчет.....	
Раздел V: Примерные формы документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.....	
Раздел VI: Проект договора.....	

I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5.

1. Способ закупки: открытый конкурс.

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии для опубликования извещения о проведении открытого конкурса (далее – официальный сайт): <http://www.eurasiancommission.org>

3. Срок приема заявок: истекает «18» декабря 2013 года в 12.00 по московскому времени.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Адрес электронной почты: khizriev@ecommission.org

Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 доб. (44-53)

Контактное лицо: Хизриев Назим Дарвинович

5. Предмет открытого конкурса: проведение текущего ремонта в помещениях Евразийской экономической комиссии

6. Начальная (максимальная) цена договора: 19 687 043,76 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сорок три) рубля 76 копеек, НДС 0%.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации» и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н), при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией, применяется налоговая ставка 0 процентов по налогу на добавленную стоимость.

Цена договора формируется с учетом вознаграждения исполнителя, а также всех расходов исполнителя, в том числе с учетом всех пошлин, налогов и иных обязательных платежей предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Срок и место для ознакомления с извещением о проведении открытого конкурса

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого конкурса (далее – Извещение) с момента его размещения на официальном сайте, указанном в пункте 2 настоящего Извещения.

8. Требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Евразийской экономической комиссии

Предъявляемые требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, представлены в Разделах, III и IV настоящего Извещения.

9. Место, условия и сроки выполнения работ – в соответствии с Техническим заданием (Раздел II настоящего извещения).

10. Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями договора (Раздел VI Извещения).

11. Порядок формирования цены договора

Цена договора, предложенная лицом, подающим заявку на участие в открытом конкурсе, не должна превышать указанную в п.6 настоящего Раздела начальную (максимальную) цену и должна включать все расходы, обязательные платежи, издержки и иные расходы, связанные с подготовкой, заключением и исполнением договора.

12. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям.

Требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5;

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть правомочны заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа (юридического лица) и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);

5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;

6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

7) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их соответствие указанным требованиям.

13. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.

14. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: со дня размещения на официальном сайте Извещения в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу, указанному в п.13 настоящего Раздела.

Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие заказчику после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе независимо от причин признаются пришедшими с опозданием и оставляются без рассмотрения.

15. Требования к оформлению заявок участников размещения заказа и перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по формам, представленным в Разделе V Извещения.

Поданная участником в письменной форме заявка на участие в открытом конкурсе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе, которая должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в ее состав документов на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в открытом конкурсе, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

Участник размещения заказа должен поместить оригинал и электронную копию заявки на участие в открытом конкурсе в отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения заказа и запечатывается. При этом на конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и адрес заказчика, наименование и адрес участника размещения заказа и следующий текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе)».

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в открытом конкурсе:

РЕГ № _____

ДАТА _____

ВРЕМЯ _____

ПОДПИСЬ _____

Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

При получении заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе участника размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, которым подтверждается соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям:

- выписка из государственного реестра юридических лиц страны - регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения;

- выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей страны - регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

- перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного юридического лица, заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметкой соответствующих налоговых органов, заверенные печатью организации и подписью руководителя;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом договора (свидетельство СРО);

- копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Извещения;

- информацию о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и т.д.);

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

Заявка на участие в открытом конкурсе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом конкурсе в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.

16. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе путем уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после момента вскрытия конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе не допускаются.

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 15 настоящего Раздела. Конверт с комплектом документов маркируется с отметкой «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ (наименование открытого конкурса), регистрационный № ___» и доставляется заказчику до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе, может уведомить заказчика в письменной форме до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и в устной форме - на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе соответствующему участнику размещения заказа осуществляется при вскрытии конвертов надлежаще уполномоченному на то представителю участника размещения заказа, присутствующему при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения открытого конкурса

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.

При этом, когда изменения в Извещение требуют дополнительного сбора документов, срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в Извещение изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 7 (семи) рабочих дней.

Заказчик, разместивший на официальном сайте Извещение, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать размещение на официальном сайте изменений и разъяснений о проведении открытого конкурса.

18. Разъяснения Извещения о проведении открытого конкурса

Участник размещения заказа, желающий получить разъяснения в отношении положений Извещения, может направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений Извещения.

Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения положений Извещения по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

19. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться конкурсной комиссией в 15:00 часов по московскому времени «19» декабря 2013 года по адресу, указанному в пункте 13 настоящего Раздела.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится публично в день, во время и в месте, указанными в Извещении. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке поступления, согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в настоящем Извещении, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Извещением, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Указанные данные заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Присутствующие представители участников размещения заказа должны представить документ, подтверждающий полномочия лица на его присутствие при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (доверенность). Представитель участника размещения заказа должен предварительно (за один день) заказать пропуск на вход в здание Евразийской экономической комиссии.

Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, расписываются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа, являющемся приложением к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся, и такая заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с требованиями настоящего Извещения.

20. Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Конкурсная комиссия « 19 » декабря 2013 года рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящим Извещением

Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в открытом конкурсе не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса);
б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

- непредставления документов, указанных в пункте 15 Извещения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 12 Извещения;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным в пункте 15 Извещения, в том числе наличие в заявке на участие в открытом конкурсе предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора;

- заявленные участником размещения заказа предложения о качестве выполняемых работ и иных предложений об условиях исполнения договора не соответствуют требованиям раздела II Извещения.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, договор заключается с этим участником открытого конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой на участие в открытом конкурсе и настоящим Извещением. При этом срок предоставления таким участником открытого конкурса подписанного договора – 5 (пять) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена

конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: «19» декабря 2013 года.

Для оценки заявок участников размещения заказа заказчик будет использовать следующие критерии и величины их значимости:

<i>Наименование критерия</i>	<i>Величина значимости (%)</i>
Цена договора (Ka^i)	40
Квалификация участника открытого конкурса (Kc^i)	60
Суммарная значимость критериев	100

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

$$Ra^i = \frac{A^{max} - A^i}{A^{max}} \times 100,$$

где:

Ra^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

A^{max} - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;

A^i - предложение i -го участника открытого конкурса по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

$$ИмRa^i = Ra^i \times Ka^i$$

где:

$ИмRa^i$ - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;

Ra^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

Ka^i - значимость критерия «Цена договора».

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается предложение участника размещения заказа с наименьшей ценой договора.

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника размещения заказа»

По критерию «Квалификация участника размещения заказа» оценивается наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация. Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Показатели критерия:

- финансовые ресурсы – от 0 до 15 баллов;
- трудовые ресурсы - от 0 до 15 баллов;
- квалификация работников – от 0 до 20 баллов;
- наличие производственных мощностей, технологического оборудования – от 0 до 20 баллов;
- деловая репутация – от 0 до 15 баллов;
- присутствие у участника размещения заказа опыта выполнения работ – от 0 до 15 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника размещения заказа » определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

$$Rc^i = c^i$$

где:

Rc^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

c^i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i -й заявке.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника размещения заказа», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

$$ИмRc^i = Rc^i \times Kc^i$$

где:

$ИмRc^i$ – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника размещения заказа »;

Rc^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

Kc^i - значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа».

3. Итоговый рейтинг заявки

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Извещении, умноженных на их значимость.

$$Им^i = ИмRa^i + ИмRc^i$$

где:

$ИмRa^i$ – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;

$ИмRc^i$ - итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника размещения заказа (включая наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация)».

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Победителем открытого конкурса признается участник размещения заказа, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников размещения заказа, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.

22. Заключение договора

Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть заключен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Срок предоставления победителем открытого конкурса Заказчику подписанного договора – 2 (два) рабочих дня.

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса и настоящем Извещении.

Участник открытого конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора. В случае если победитель открытого конкурса в двухдневный срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта
в помещениях Евразийской экономической комиссии

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
I. Общие данные.		
1	Наименование объекта	Помещения в административном здании
2	Местоположение объекта	Россия, г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1
3	Заказчик	Евразийская экономическая комиссия
4	Вид ремонта	Текущий ремонт
5	Сроки начала и окончания работ	С 09.01.2014 г. по 28.02.2014 г.
6	Особые условия ремонта	Согласно требованиям проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений). Проведение работ с 07.00 – 21.00
8	Требования к используемым материалам	Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированными, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (приложить копии). Используемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
9	Требования к исполнителю	Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу металлических конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Исполнитель должен иметь ресурсные возможности (финансовые, трудовые, материально-технические, производственные и др.) для выполнения работ.
II. Сведения по ремонтируемым площадям.		
1	Помещения с 1-го по 6-й этажи общей площадью 4 205,5 кв.м	Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом

РАЗДЕЛ III. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии
по адресу: г.Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Ремонтно-строительные работы					
1	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м2 очищаемой поверхности	15,31	ФЕРр63-5-2	
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	16,6	ФЕРр57-3-1	
3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	1,07	ФЕРр67-4-1	
4	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,64	ФЕРр67-4-5	
5	Демонтаж: воздухоборников (диффузоров)	100 шт.	0,28	ФЕРр65-13-1	
6	Демонтаж кабеля	100 м	5,37	ФЕРр67-3-1	
7	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	100 м труб	5,37	ФЕРр67-2-12	
8	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,022	ФЕРр57-2-3	
9	Разборка ступеней: на сплошном основании	100 м ступеней	0,045	ФЕР46-04-014-02	
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (с откосами)	100 м2 окрашиваемой поверхности	24,66	ФЕРр62-16-4	
11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ФЕРр62-17-4	
12	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)	л	1829,1	101-9851-030(р)	
13	Снятие наличников	100 м наличников	30,1	ФЕРр56-11-1	
14	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,24	ФЕРр56-10-1	
15	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,12	ФЕРр56-9-4	
16	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 покрытия	9,276	ФЕР46-04-010-03	
17	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	8,36	ФЕРр57-2-1	
18	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	8,36	ФЕРр57-2-7	
19	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	3,84	ФЕРр58-16-3	
20	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (прим. из фанеры)	100 м2 покрытия	4,25	ФЕРр57-2-5	
21	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	15,31	ФЕРр63-11-1	
22	Листы гипсокартонные повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	1608	ФССЦ-101-5293	
23	Заделка щелей в верхней части перегородок	100 м заделанных щелей	5,18	ФЕРр55-7-1	

24	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отремонтированной поверхности	4,48	ФЕРр61-9-1
25	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	12,21	ФЕРр61-2-1
26	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	1,192	ФЕРр69-9-1
27	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	119,2	ФЕРр69-15-1
28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	119,2	ФССЦпг01-01-01-041
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза	1 т груза	119,2	ФССЦпг03-21-01-060
30	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	1 м3 раствора	670	ФЕРр69-11-5
31	Смена дверных приборов: пружины	100 шт. приборов	0,06	ФЕРр56-12-7
32	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр (прим. ремонт фальшполов)	100 м2 пола	1,1	ФЕРр57-14-1
Раздел 2. Демонтаж				
33	Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,79	ФЕР10-04-011-04
34	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	3,05	ФЕР15-01-047-15
Раздел 3. Строительные работы				
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	15,31	ФЕР15-04-006-04
36	Грунтовка В-КЧ-0207	т	0,3062	101-0224(р)
37	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,31	ФЕР15-04-027-05
38	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,444	ФССЦ-101-1375
39	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	15,31	ФЕР15-06-001-05
40	Обои под покраску	м2	271,4	101-9265-231
41	Стеклообои	м2	1489,25	101-9265-106(р)
42	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,31	ФЕР15-04-005-09
43	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	12,95	ФЕР15-06-004-01
44	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)	л	1171,7	101-9851-030(р)
45	Устройство плинтусов: деревянных (без стоимости)	100 м плинтуса	0,35	ФЕР11-01-039-01
46	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,43	ФЕР15-01-047-15
47	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	1,1	ФЕР15-04-006-02
48	Грунтовка В-КЧ-0207	т	0,022	101-0224(р)
49	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ФЕР15-04-027-06
50	Шпатлевка Ветонит Т	т	0,0352	ФССЦ-101-4284
51	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,009	ФЕР11-01-011-01
52	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,036	ФЕР11-01-011-02
53	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0,009	ФЕР11-01-053-03
54	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	4,25	ФЕР11-01-053-01

55	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 20 мм и выше	м3	8,5	ФССЦ-102-0324
56	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	17	ФЕР13-03-001-11
57	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	17	ФЕР13-03-001-12
58	Грунтовка В-КЧ-0207	т	0,4794	101-0224(p)
59	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	17	ФЕР11-01-011-08
60	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до 8 мм) 1700м2х3=5100м2	100 м2 стяжки	51	ФЕР11-01-011-10
61	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2 покрытия	3,25	ФЕР11-01-037-03
62	Стоимость покрытия из плиток	м2	331,5	101-9885-027
63	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2 покрытия	13,75	ФЕР11-01-038-02
64	Стоимость линолеума	м2	1403	101-9877-084(p)
65	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком	100 м2 облицовки стен	0,03	ФЕР15-01-049-03
66	Радиаторный экран (прим.)	шт.	7	888-6351-008(p)
67	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) прим. (накрытие полов от загрязнений)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	ФЕР26-01-055-02
68	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,08	ФЕР10-01-039-03
69	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	1,2	ФЕР26-01-017-01
70	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (подложка)	100 м2 изолируемой поверхности	0,716	ФЕР11-01-009-02
71	Устройство покрытий из ламинированного паркета	100 м2 покрытия	0,716	ФЕР11-01-035-01
72	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	73,75	ФССЦ-101-4668
73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	4,48	ФЕР15-04-006-02
74	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	12,21	ФЕР15-04-006-04
75	Грунтовка В-КЧ-0207	т	0,332	101-0224(p)
76	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,21	ФЕР15-04-027-05
77	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,48	ФЕР15-04-027-06
78	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,4975	ФССЦ-101-1375
79	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,21	ФЕР15-04-005-07
80	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,48	ФЕР15-04-005-08
81	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)	л	1078,3	101-9851-030(p)
82	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,12	ФЕР10-05-002-01
83	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм	м2	12,36	ФССЦ-104-0100
84	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости панелей)	100 м2 поверхности облицовки	3,25	ФЕР15-01-047-15
85	Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм	м2	334,8	ФССЦ-101-4830

86	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	14,95	ФЕР11-01-040-01	
87	Стоимость плинтуса	м	1510	101-1753-005	
88	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	29,85	ФЕР10-01-060-01	
89	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	1500	ФССЦ-203-0360	
90	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке (откосов)стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	ФЕР15-04-005-03	
91	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)	л	0,0353	101-9851-030(p)	
92	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	ФЕР15-04-027-05	
93	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей	100 м2 площади застройки	2,144	ФЕР07-05-043-01	
94	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	2,6	ФЕР11-01-049-01	
95	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	шт.	260	ФССЦ-206-1366	
Раздел 4. Монтажные работы					
96	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	4,65	ФЕРм08-02-402-01	
97	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,225	ФССЦ-501-8190	
98	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	м	240	ФССЦ-501-1717	
99	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,21	ФЕРм08-03-591-09	
100	"ЕВР" со шторкой	шт.	15	888-9779-028	
101	Механизм розетки компьютерной 1ВХ	шт.	6	888-9779-071	
102	Рамка 1 местная белая	шт.	2	888-9779-117	
103	Рамка 3 местная белая	шт.	1	888-9779-125	
104	Рамка 4 местная белая	шт.	4	888-9779-129	
105	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,64	ФЕРм08-03-594-11	
106	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	64	ФССЦ-509-2343	

РАЗДЕЛ IV. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование стройки (объекта): Административное здание по адресу: г.Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии

Сметная стоимость 19687,0438

тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2013 г.

Наименование региона: г.Москва

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Ремонтно-строительные работы									
1	ФЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м2 очищаемой поверхности	15,31	88,14				173
		ЗП			88,14		1349,42	19,75	26651,19
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПИМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 65=77*0.85	%	77		77	1039,05	65	17323,27
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	674,71	40	10660,48
		Всего по позиции					3063,18		54634,94
2	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	16,6	29,41				62,58
		ЗП			29,41		488,21	19,75	9642,11
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПИМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	390,57	68	6556,63
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	331,98	54	5206,74
		Всего по позиции					1210,76		21405,48
3	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	1,07	45,55				6,25
		ЗП			45,55		48,74	19,75	962,58
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПИМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 72=85*0.85	%	85		85	41,43	72	693,06
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	31,68	52	500,54
		Всего по позиции					121,85		2156,18
4	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,64	145,98				11,45
		ЗП			143,48		91,83	19,75	1813,59
		ЭМ			2,5		1,6	9,11	14,58
		в т.ч. ЗПИМ			0,93		0,6	19,75	11,76
		МР							
		НР от ФОТ: 72=85*0.85	%	85		85	78,57	72	1314,25
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	60,08	52	949,18
		Всего по позиции					232,08		4091,6

5	ФЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухоборников (диффузоров)	100 шт.	0,28	418,82				13,75
		ЗП			418,82		117,27	19,75	2316,08
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 63=74*0.85	%	74		74	86,78	63	1459,13
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	58,64	40	926,43
		Всего по позиции					262,69		4701,64
6	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	5,37	75,5				51,77
		ЗП			75,19		403,78	19,75	7974,51
		ЭМ			0,31		1,66	9,11	15,14
		в т.ч. ЗПМ			0,12		0,64	19,75	12,73
		МР							
		НР от ФОТ: 72=85*0.85	%	85		85	343,76	72	5750,81
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	262,87	52	4153,36
		Всего по позиции					1012,07		17893,82
7	ФЕРр67-2-12	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	100 м труб	5,37	47,71				31,36
		ЗП			47,71		256,2	19,75	5059,99
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 72=85*0.85	%	85		85	217,77	72	3643,19
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	166,53	52	2631,19
		Всего по позиции					640,5		11334,37
8	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,022	641				1,54
		ЗП			595,99		13,11	19,75	258,96
		ЭМ			45,01		0,99	9,11	9,02
		в т.ч. ЗПМ			16,7		0,37	19,75	7,26
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	10,78	68	181,03
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	9,17	54	143,76
		Всего по позиции					34,05		592,77
9	ФЕР46-04-014-02	Разборка ступеней: на сплошном основании	100 м ступеней	0,045	917,71				4,15
		ЗП			785,78		35,36	19,75	698,36
		ЭМ			131,93		5,94	5,11	30,34
		в т.ч. ЗПМ			12,88		0,58	19,75	11,45
		МР							
		НР от ФОТ: 84=110*(0.9*0.85)	%	110		110	35,58	84	596,24
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	21,38	48	340,71
		Всего по позиции					98,26		1665,65
10	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (с откосами) 760,32 = 1 859,47 - 0,071 x 15 481,00	100 м2 окрашиваемой поверхности	24,66	760,32				729,94
	101-0620	Мел природный молотый	т	0,6288	586,47		368,77	3,3	1216,94
	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	125,8	4,5		566,1	3,3	1868,13
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	39,46	72,32		2853,75	3,3	9417,38
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1,776	4294		7626,14	3,3	25166,26
	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	99,13	8,09		801,96	3,3	2646,47
Уд	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	1,751	15481		27107,23	3,3	89453,86

	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,1085	74,58		8,09	3,3	26,7
	411-0001	Вода	м3	5,918	2,44		14,44	3,3	47,65
		ЗП			255,74		6306,55	19,75	124554,45
		ЭМ			8,36		206,16	7,32	1509,19
		в т.ч. ЗПМ			1,16		28,61	19,75	564,96
		МР			496,22		12236,78	3,3	40381,25
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	5068,13	68	85081,2
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	3167,58	40	50047,76
		Всего по позиции					26985,2		301573,85
11	ФЕРр62-17-4	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% 813,62 = 1 912,77 - 0,071 x 15 481,00	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	813,62				37,16
	101-0620	Мел природный молотый	т	0,0281	586,47		16,48	3,29	54,22
	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,61	4,5		25,25	3,29	83,07
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,76	72,32		127,28	3,29	418,75
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0836	4294		358,98	3,29	1181,04
	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4,422	8,09		35,77	3,29	117,68
Уд	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0781	15481		1209,07	3,29	3977,84
	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0048	74,58		0,36	3,29	1,18
	411-0001	Вода	м3	0,264	2,44		0,64	3,29	2,11
		ЗП			291,86		321,05	19,75	6340,66
		ЭМ			8,36		9,2	7,32	67,32
		в т.ч. ЗПМ			1,16		1,28	19,75	25,2
		МР			513,4		564,73	3,29	1857,99
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	257,86	68	4328,78
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	161,17	40	2546,34
		Всего по позиции					1314,01		15141,09
12	101-9851-030(р)	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)	л	1829,1	511,52		935621,23		935621,23
13	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	30,1	33,43				126,72
		ЗП			33,43		1006,24	19,75	19873,22
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	825,12	70	13911,25
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	623,87	50	9936,61
		Всего по позиции					2455,23		43721,08
14	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,24	288,06				8,71
		ЗП			288,06		69,13	19,75	1365,41
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	56,69	70	955,79
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	42,86	50	682,71
		Всего по позиции					168,68		3003,91
15	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,12	535,16				8,09
		ЗП			535,16		64,22	19,75	1268,33

		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	52,66	70	887,83
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	39,82	50	634,17
		Всего по позиции					156,7		2790,33
16	ФЕР46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 покрытия	9,276	413,9				426,79
		ЗП			358,88		3328,97	19,75	65747,17
		ЭМ			55,02		510,37	9,11	4649,41
		в т.ч. ЗПМ			20,42		189,42	19,75	3741,01
		МР							
		НР от ФОТ: 84=110*(0.9*0.85)	%	110		110	3483,21	84	58370,07
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	2093,44	48	33354,33
		Всего по позиции					9415,99		162120,98
17	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытия	8,36	92,9				95,22
		ЗП			88,84		742,7	19,75	14668,37
		ЭМ			4,06		33,94	9,11	309,24
		в т.ч. ЗПМ			1,51		12,62	19,75	249,3
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	604,26	68	10144,02
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	513,62	54	8055,54
		Всего по позиции					1894,52		33177,17
18	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	8,36	90,25				92,71
		ЗП			86,5		723,14	19,75	14282,06
		ЭМ			3,75		31,35	9,11	285,57
		в т.ч. ЗПМ			1,39		11,62	19,75	229,48
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	587,81	68	9867,85
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	499,64	54	7836,23
		Всего по позиции					1841,94		32271,71
19	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	3,84	2401,81				498,82
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0806	412		33,21	5,32	176,68
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	8,218	519,8		4271,72	5,32	22725,55
		ЗП			1150,91		4419,49	19,75	87285
		ЭМ			129,88		498,74	5,37	2678,25
		в т.ч. ЗПМ			13,88		53,3	19,75	1052,66
		МР			1121,02		4304,72	5,32	22901,07
		НР от ФОТ: 71=83*0.85	%	83		83	3712,42	71	62719,74
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	2907,31	52	45935,58
		Всего по позиции					15842,68		221519,64
20	ФЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (прим. из фанеры)	100 м2 покрытия	4,25	130,82				68,72
		ЗП			126,13		536,06	19,75	10587,05
		ЭМ			4,69		19,93	9,11	181,56
		в т.ч. ЗПМ			1,74		7,4	19,75	146,07
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	434,77	68	7298,52
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	369,55	54	5795,88
		Всего по позиции					1360,31		23863,01

21	ФЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 992,16 = 2 607,06 - 105 x 15,38	100 м2 ремонта руемой поверхн ости	15,31	992,16				554,99
	101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	18,37	79,1		1453,07	5,18	7526,9
	101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,0459	9713,4		445,85	5,18	2309,5
	101-0329	Клей 88-СА	кг	73,49	28,93		2126,07	5,18	11013,04
Уд	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	1608	15,38		24731,04	5,18	128106,79
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,9186	517,9		475,74	5,18	2464,33
	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	7,502	729,98		5476,31	5,18	28367,29
	411-0001	Вода	м3	3,674	2,44		8,96	5,18	46,41
		ЗП			316,83		4850,67	19,75	95800,64
		ЭМ			23,06		353,05	6,95	2453,73
		в т.ч. ЗПМ			2,09		32	19,75	632
		МР			652,27		9986,25	5,18	51728,82
		НР от ФОТ: 65=77*0.85	%	77		77	3759,66	65	62681,22
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	2441,34	40	38573,06
		Всего по позиции					21390,97		251237,47
22	ФССП-101-5293	Листы гипсокартонные повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	1608	62,39		100323,12	5,18	519673,44
23	ФЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	100 м заделанн ых щелей	5,18	1146,1				174,05
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	439,3	9,04		3971,27	3,58	14217,15
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,5698	517,9		295,1	3,58	1056,46
	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0518	729,98		37,81	3,58	135,36
	411-0001	Вода	м3	0,0518	2,44		0,13	3,58	0,47
		ЗП			304,75		1578,61	19,75	31177,44
		ЭМ			10,46		54,18	6,25	338,67
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР			830,89		4304,01	3,58	15408,32
		НР от ФОТ: 76=89*0.85	%	89		89	1404,96	76	23694,85
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	1026,1	52	16212,27
		Всего по позиции					8367,86		86831,55
24	ФЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отремон тированн ой поверхн ости	4,48	4955,29				1460,03
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	17,25	517,9		8933,78	5,02	44847,58
	411-0001	Вода	м3	1,568	2,44		3,83	5,02	19,23
		ЗП			2923,32		13096,47	19,75	258655,35
		ЭМ			37,2		166,66	9,11	1518,23
		в т.ч. ЗПМ			13,8		61,82	19,75	1221,02
		МР			1994,77		8936,57	5,02	44861,6
		НР от ФОТ: 67=79*0.85	%	79		79	10395,05	67	174117,17
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	6579,15	40	103950,55
		Всего по позиции					39173,9		583102,9
25	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тированн ой поверхн ости	12,21	2943,87				2479,48
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	26,86	510,4		13709,34	4	54837,36
	411-0001	Вода	м3	4,274	2,44		10,43	4	41,72

		ЗП			1799,2		21968,23	19,75	433872,58
		ЭМ			20,94		255,68	9,11	2329,18
		в т.ч. ЗПМ			7,77		94,87	19,75	1873,75
		МР			1123,73		13720,74	4	54882,97
		НР от ФОТ: 67=79*0.85	%	79		79	17429,85	67	291950,04
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	11031,55	40	174298,53
		Всего по позиции					64406,05		957333,3
26	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	1,192	1553,82				255,47
		ЗП			1553,82		1852,15	19,75	36580,04
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 66=78*0.85	%	78		78	1444,68	66	24142,83
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	926,08	40	14632,02
		Всего по позиции					4222,91		75354,89
27	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	119,2	23,81				122,78
	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	2384	0,82		1954,88	14,37	28091,63
		ЗП			7,41		883,27	19,75	17444,92
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР			16,4		1954,88	14,37	28091,86
		НР от ФОТ: 66=78*0.85	%	78		78	688,95	66	11513,65
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	441,64	40	6977,97
		Всего по позиции					3968,74		64028,4
28	ФССЦгр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	119,2	42,98				
		ЗП			42,98		5123,22	19,75	101184,11
		ЭМ						5,39	
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ: 0	%	0		0		0	
		Всего по позиции					5123,22		101184,11
29	ФССЦгр03-21-01-060	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза	1 т груза	119,2	31,1				
		ЗП						19,75	
		ЭМ			31,1		3707,12	6,52	24170,18
		в т.ч. ЗПМ						19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ: 0	%	0		0		0	
		Всего по позиции					3707,12		24170,18
30	ФЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	1 м3 раствора	670	27,76				1192,6
		ЗП			13,88		9299,6	19,75	183667,1
		ЭМ			13,88		9299,6	16,9	157161,9
		в т.ч. ЗПМ			11,27		7550,9	19,75	149128,6
		МР							
		НР от ФОТ: 66	%	66		66	11121,33	66	219645,16
		СП от ФОТ: 40	%	40		40	6740,2	40	133118,28
		Всего по позиции					36460,73		693592,44
31	ФЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	100 шт. приборов	0,06	1548,05				3,43
	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой	т	0,0005	16974		8,49	6,64	56,37

		3,5x35 мм							
	101-2004	Пружины	компл.	6	9,24	55,44	6,64	368,12	
		ЗП			488,26	29,3	19,75	578,59	
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ					19,75		
		МР			1059,79	63,58	6,64	422,22	
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	24,03	70	405,01
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	18,17	50	289,3
		Всего по позиции				135,08		1695,12	
32	ФЕРр57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр (прим. ремонт фальшполов)	100 м2 пола	1,1	23741,94				641,85
	101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	0,0011	8475	9,32	3,59	33,46	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	13,53	72,32	978,49	3,59	3512,78	
	101-1814	Клей столярный сухой	кг	9,57	16,95	162,21	3,59	582,33	
	203-0595	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	112,2	169,5	19017,9	3,59	68274,26	
	411-0001	Вода	м3	0,0473	2,44	0,12	3,59	0,43	
		ЗП			5356,53	5892,18	19,75	116370,62	
		ЭМ			50,83	55,91	5,23	292,42	
		в т.ч. ЗПМ			1,16	1,28	19,75	25,2	
		МР			18334,58	20168,04	3,59	72403,26	
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	4714,77	68	79149,16
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	4007,55	54	62853,74
		Всего по позиции				34838,45		331069,2	
Итого прямые затраты по разделу						1212291,9		3662928,44	
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)						92942,48		1835612,93	
материалы						1112184,7		1788234,03	
эксплуатация машин и механизмов						15212,08		198013,93	
Накладные расходы						68310,47		1178381,76	
Сметная прибыль						45247,67		741243,26	
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы									
Итого Строительные работы						1323843,6		5547077,47	
Итого Монтажные работы						2006,49		35475,99	
Итого						1325850		5582553,46	
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы						1325850		5582553,46	
Раздел 2. Демонтаж									
33	ФЕР10-04-011-04	(Демонтаж) Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией 2 971,48 = 10 642,82 - 0,001 x 22 558,00 - 1,26 x 73,65 - 7,9 x 51,98 - 0,2 x 253,80 - 0,0104 x 35 011,00 - 0,03 x 16 147,00 - 0,124 x 16 147,00 - 1,6 x 8,09 - 10 x 16,60 - 0,052 x 24 553,00 - 5,15 x 530,00 - 0,8 x 45,00 - 0,031 x 729,98 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,79	2971,48				426,12
Уд	101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,0018	22558	40,6	3,77	153,06	
Уд	101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	2,255	73,65	166,08	3,77	626,12	
Уд	101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	14,14	51,98	735	3,77	2770,95	
Уд	101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0,358	253,8	90,86	3,77	342,54	

Уд	101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,0186	35011		651,2	3,77	2455,02
Уд	101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0537	16147		867,09	3,77	3268,93
Уд	101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,222	16147		3584,63	3,77	13514,06
Уд	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,864	8,09		23,17	3,77	87,35
Уд	101-2358	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	17,9	16,6		297,14	3,77	1120,22
Уд	101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,0931	24553		2285,88	3,77	8617,77
Уд	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	9,219	530		4886,07	3,77	18420,48
Уд	113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	1,432	45		64,44	3,77	242,94
Уд	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0555	729,98		40,51	3,77	152,72
		ЗП			2698,96	0,8	3864,91	19,75	76331,99
		ЭМ			272,52	0,8	390,24	6	2341,48
		в т.ч. ЗПМ			14,31	0,8	20,5	19,75	404,72
		МР				0		3,77	
		НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85)	%	118		118	4126,31	90	69063,04
		СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8)	%	63		63	2080,64	43	32996,79
		Всего по позиции					10462,1		180733,3
34	ФЕР15-01-047-15	(Демонтаж) Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 поверхности облицовки	3,05	1396,55				250
Уд	101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	314,2	51,8		16275,56	2,78	45246,06
		ЗП			963,12	0,8	2350,03	19,75	46412,77
		ЭМ			433,43	0,8	1057,55	6,35	6715,55
		в т.ч. ЗПМ			8,82	0,8	21,53	19,75	425,05
		МР				0		2,78	
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	2241,12	80	37470,26
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	1108,7	37	17329,99
		Всего по позиции					6757,4		107928,57
Итого прямые затраты по разделу							7662,73		131801,79
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							6256,97		123574,53
материалы									
эксплуатация машин и механизмов							1447,79		9057,03
Накладные расходы							6367,43		106533,3
Сметная прибыль							3189,34		50326,78
Итого по разделу 2 Демонтаж									
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							10462,1		180733,3
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							6757,4		107928,57
Итого							17219,5		288661,87
Итого по разделу 2 Демонтаж							17219,5		288661,87
Раздел 3. Строительные работы									

35	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрытия	15,31	159,42				344,81
	101-1757	Ветошь	кг	3,062	1,82		5,57	12,41	69,12
		ЗП			157	1,15*1,2	3317,06	19,75	65512,1
		ЭМ			2,06	1,25*1,2	47,31	6,3	298,09
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	2,76	19,75	54,5
		МР			0,36		5,51	12,41	68,28
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	3137,23	80	52453,28
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	1552,02	37	24259,64
		Всего по позиции					8059,13		142591,39
36	101-0224(р)	Грунтовка В-КЧ-0207 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,3062	117016,96		35830,59		35830,59
37	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 435,43 = 519,49 - 0,029 x 2 898,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,31	435,43				253,32
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	67,36	72,32		4871,48	3,23	15734,88
Уд	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,444	2898,5		1286,93	3,23	4156,78
	101-1757	Ветошь	кг	2,297	1,82		4,18	3,23	13,5
		ЗП			114,02	1,15*1,2	2409,03	19,75	47577,66
		ЭМ			2,93	1,25*1,2	67,36	6,56	441,39
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	2,76	19,75	54,5
		МР			318,48		4875,78	3,23	15749,24
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	2279,14	80	38105,73
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	1127,51	37	17623,9

		Всего по позиции					10758,82		119497,92
38	ФССП-101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,444	18950		8413,8	3,23	27176,57
39	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными $360,18 = 3 \cdot 368,58 - 1,15 \times 2 \cdot 616,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	15,31	360,18				691,72
	101-1757	Ветошь	кг	0,1531	1,82		0,28	2,72	0,76
	101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	0,0337	25990		875,86	2,72	2382,34
	101-1829	Бумага ролевая	т	0,013	5650		73,45	2,72	199,78
Уд	101-1992	Обои высококачественные	100 м2	17,61	2616		46067,76	2,72	125304,31
	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0061	74,58		0,45	2,72	1,22
	411-0001	Вода	м3	0,1531	2,44		0,37	2,72	1,01
		ЗП			296,95	1,15*1,2	6273,88	19,75	123909,49
		ЭМ			1,18	1,25*1,2	27,1	7,01	190
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	2,76	19,75	54,5
		МР			62,05		949,99	2,72	2584,02
		НР от ФОТ: $80=105*(0.9*0.85)$	%	105		105	5931,42	80	99171,19
		СП от ФОТ: $37=55*(0.85*0.8)$	%	55		55	2934,33	37	45866,68
		Всего по позиции					16116,72		271721,38
40	101-9265-231	Обои под покраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	271,4	137,5		37317,5		37317,5

41	101-9265-106(p)	Стеклообои КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	1489,25	855,23		1273651,3		1273651,28
42	ФЕР15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 668,82 = 1 644,12 - 0,063 x 15 481,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,31	668,82				980,75
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	13,47	72,32		974,15	3,26	3175,73
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,5205	4294		2235,03	3,26	7286,2
	101-1757	Ветошь	кг	5,512	1,82		10,03	3,26	32,7
Уд	101-1959	Краска водоземлюльсионная ВЭАК-1180	т	0,9645	15481		14931,42	3,26	48676,43
		ЗП			446,56	1,15*1,2	9434,79	19,75	186337,86
		ЭМ			11,96	1,25*1,2	274,66	6,4	1757,89
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25*1,2	5,36	19,75	104,26
		МР			210,3		3219,69	3,26	10496,23
		НР от ФОТ: $80=105*(0.9*0.85)$	%	105		105	8920,94	80	149153,7
		СП от ФОТ: $37=55*(0.85*0.8)$	%	55		55	4413,27	37	68983,58
		Всего по позиции					26263,35		416729,26
43	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности стен	12,95	80,62				149,76
		ЗП			80,62	1,15*1,2	1440,82	19,75	28455,04
		ЭМ				1,25*1,2			
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР							
		НР от ФОТ: $80=105*(0.9*0.85)$	%	105		105	1361,57	80	22764,03
		СП от ФОТ: $37=55*(0.85*0.8)$	%	55		55	673,58	37	10528,36

		Всего по позиции					3475,97		61747,43
44	101-9851-030(р)	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	л	1171,7	511,52		599347,98		599347,98
45	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных (без стоимости) 74,76 = 568,65 - 101 х 4,89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м плинтуса	0,35	74,76				3,7
	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0001	8475		0,85	4,66	3,96
Уд	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	35,35	4,89		172,86	4,66	805,53
		ЗП			65,25	1,15*1,2	31,52	19,75	622,44
		ЭМ			6,97	1,25*1,2	3,66	6,25	22,87
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			2,54		0,88	4,66	4,14
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	34,89	94	585,09
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	20,09	51	317,44
		Всего по позиции					91,04		1551,98
46	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 х 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхн ости облицов ки	0,43	1396,55				60,8
Уд	101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	44,29	51,8		2294,22	2,78	6377,93
		ЗП			963,12	1,15*1,2	571,52	19,75	11287,43
		ЭМ			433,43	1,25*1,2	279,56	6,35	1775,22
		в т.ч. ЗПМ			8,82	1,25*1,2	5,69	19,75	112,35
		МР						2,78	
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	545,46	80	9119,82

		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	269,85	37	4217,92
		Всего по позиции					1666,39		26400,39
47	ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрытия	1,1	195,88				30,39
	101-1757	Ветошь	кг	0,22	1,82		0,4	17,24	6,9
		ЗП			192,59	1,15*1,2	292,35	19,75	5773,94
		ЭМ			2,93	1,25*1,2	4,84	6,69	32,34
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	0,2	19,75	3,92
		МР			0,36		0,39	17,24	6,84
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	276,46	80	4622,29
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	136,77	37	2137,81
		Всего по позиции					710,81		12573,22
48	101-0224(р)	Грунтовка В-КЧ-0207КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,022	1170016,96		25740,37		25740,37
49	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 479,20 = 571,95 - 0,032 x 2 898,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	479,2				25,05
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,84	72,32		350,03	3,23	1130,6
Уд	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0352	2898,5		102,03	3,23	329,56
	101-1757	Ветошь	кг	0,165	1,82		0,3	3,23	0,97
		ЗП			156,92	1,15*1,2	238,21	19,75	4704,54
		ЭМ			3,8	1,25*1,2	6,27	6,56	41,13
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	0,2	19,75	3,92

		MP			318,48		350,32	3,23	1131,56
		НР от ФОТ: $80=105*(0.9*0.85)$	%	105		105	225,3	80	3766,77
		СП от ФОТ: $37=55*(0.85*0.8)$	%	55		55	111,46	37	1742,13
		Всего по позиции					931,56		11386,13
50	ФССЦ-101-4284	Шпатлевка Ветонит Т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,0352	11445,49		402,88	3,23	1301,31
51	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 стяжки	0,009	1485,02				0,49
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,0184	548,3		10,09	5,27	53,17
	411-0001	Вода	м3	0,0315	2,44		0,08	5,27	0,42
		ЗП			313,71	1,15*1,2	3,9	19,75	76,95
		ЭМ			44,24	1,25*1,2	0,6	8,31	4,96
		в т.ч. ЗПМ			14,73	1,25*1,2	0,2	19,75	3,93
		MP			1127,07		10,14	5,27	53,46
		НР от ФОТ: $94=123*(0.9*0.85)$	%	123		123	4,54	94	76,03
		СП от ФОТ: $51=75*(0.85*0.8)$	%	75		75	2,61	51	41,25
		Всего по позиции					21,79		252,65
52	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 стяжки	0,036	291,32				0,02
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,0184	548,3		10,09	4,22	42,58
		ЗП			3,97	1,15*1,2	0,2	19,75	3,9
		ЭМ			7,72	1,25*1,2	0,42	6,47	2,7
		в т.ч. ЗПМ			2,44	1,25*1,2	0,13	19,75	2,6
		MP			279,63		10,06	4,22	42,47

		НР от ФОТ: $94=123*(0.9*0.85)$	%	123		123	0,37	94	6,11
		СП от ФОТ: $51=75*(0.85*0.8)$	%	75		75	0,21	51	3,32
		Всего по позиции					11,26		58,5
53	ФЕР11-01-053-03	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м ² $1\ 370,06 = 12\ 038,21 - 2,47 \times 4\ 319,09$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м ² пола	0,009	1370,06				0,85
	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т		16974			4,13	
Уд	102-0443	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м ³	0,0222	4319,09		95,88	4,13	395,98
		ЗП			561,36	1,15*1,2	6,97	19,75	137,7
		ЭМ			745,89	1,25*1,2	10,07	5,27	53,07
		в т.ч. ЗПМ			67,4	1,25*1,2	0,91	19,75	17,97
		МР			62,81		0,57	4,13	2,33
		НР от ФОТ: $94=123*(0.9*0.85)$	%	123		123	8,72	94	146,33
		СП от ФОТ: $51=75*(0.85*0.8)$	%	75		75	5,02	51	79,39
		Всего по позиции					31,35		418,82
54	ФЕР11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м ² $1\ 008,94 = 6\ 364,61 - 1,24 \times 4\ 319,09$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м ² пола	4,25	1008,94				219,59
	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0077	16974		130,7	4,13	539,79
Уд	102-0443	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м ³	5,27	4319,09		22761,6	4,13	94005,41
		ЗП			305,88	1,15*1,2	1793,97	19,75	35431,23
		ЭМ			672,51	1,25*1,2	4287,27	5,27	22593,81
		в т.ч. ЗПМ			67,4	1,25*1,2	429,68	19,75	8486,1
		МР			30,55		129,84	4,13	536,22
		НР от ФОТ: $94=123*(0.9*0.85)$	%	123		123	2461,58	94	41282,29
		СП от ФОТ: $51=75*(0.85*0.8)$	%	75		75	1417,58	51	22397,84
		Всего по позиции					10090,24		122241,39

55	ФССЦ-102-0324	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 20 мм и выше КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м3	8,5	16608,55		141172,68	4,13	583043,14
56	ФЕР13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой 196,99 = 959,86 - 0,0169 x 45 140,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	17	196,99				122,46
	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0576	9420		542,59	2,47	1340,2
	113-0122	Отвердитель № 1	т	0,0245	67872		1662,86	2,47	4107,26
Уд	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0,2873	45140		12968,72	2,47	32032,74
		ЗП			57,89	1,15*1,2	1358,13	19,75	26822,43
		ЭМ			9,43	1,25*1,2	240,55	3,61	868,02
		в т.ч. ЗПМ			0,1	1,25*1,2	2,55	19,75	50,32
		МР			129,67		2204,22	2,47	5444,93
		НР от ФОТ: 69=90*(0.9*0.85)	%	90		90	1102,15	69	18542,2
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	809,6	48	12898,92
		Всего по позиции					5714,65		64576,5
57	ФЕР13-03-001-12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой 153,55 = 663,63 - 0,0113 x 45 140,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	17	153,55				121,99
	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0384	9420		361,73	2,46	889,86
	113-0122	Отвердитель № 1	т	0,0163	67872		1106,31	2,46	2721,52
Уд	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0,1921	45140		8671,39	2,46	21331,62
		ЗП			57,67	1,15*1,2	1352,86	19,75	26720,6
		ЭМ			9,43	1,25*1,2	240,55	3,61	868,02

		в т.ч. ЗПМ			0,1	1,25*1,2	2,55	19,75	50,32
		МР			86,45		1469,65	2,46	3615,39
		НР от ФОТ: 69=90*(0.9*0.85)	%	90		90	1097,88	69	18471,93
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	806,47	48	12850,04
		Всего по позиции					4967,41		62525,98
58	101-0224(р)	Грунтовка В-КЧ-0207 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,4794	1170016,96		560906,13		560906,13
59	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 стяжки	17	11043,42				883,74
	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	510	15,25		7777,5	2,37	18432,68
	402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	т	15,3	11381,57		174138,02	2,37	412707,11
	411-0001	Вода	м3	2,958	2,44		7,22	2,37	17,11
		ЗП			321,33	1,15*1,2	7538,48	19,75	148883,45
		ЭМ			20,75	1,25*1,2	529,21	4,91	2597,94
		в т.ч. ЗПМ			1,51	1,25*1,2	38,59	19,75	760,41
		МР			10701,34		181922,61	2,37	431157,06
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	8387,82	94	140665,23
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	4830,38	51	76318,37
		Всего по позиции					203208,5		799622,05
60	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до 8 мм) 1700м2х3=5100м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 стяжки	51	2071,82				170,32
	402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	т	9,18	11381,57		104482,81	2,3	240310,46

	411-0001	Вода	м3	1,53	2,44		3,73	2,3	8,58
		ЗП			20,64	1,15*1,2	1452,48	19,75	28689,54
		ЭМ			2,42	1,25*1,2	185,13	6,03	1116,39
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25*1,2	17,85	19,75	347,31
		МР			2048,76		104486,76	2,3	240319,65
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	1627,66	94	27294,64
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	937,34	51	14808,79
		Всего по позиции					108689,4		312229,01
61	ФЕР11-01-037-03	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрытия	3,25	9857,99				211,56
	101-1743	Клей «Бустилат»	т	0,0146	11300		164,98	5,12	844,7
	101-1757	Ветошь	кг	0,26	1,82		0,47	5,12	2,41
	101-2158	Ковровые покрытия	м2	331,5	91,7		30398,55	5,12	155640,58
		ЗП			399,06	1,15*1,2	1789,78	19,75	35348,24
		ЭМ			54,53	1,25*1,2	265,85	6,82	1812,98
		в т.ч. ЗПМ			4,06	1,25*1,2	19,79	19,75	390,91
		МР			9404,4		30564,3	5,12	156489,22
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	2003,19	94	33594,8
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	1153,6	51	18226,97
		Всего по позиции					35776,72		245472,21
62	101-9885-027	Стоимость покрытия из плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	331,5	1510,49		500727,44		500727,44
63	ФЕР11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 1 059,29 = 12 371,09 - 102 x 110,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрытия	13,75	1059,29				973,04

Уд	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	м2	1403	110,9		155592,7	2,55	396761,39
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	715	8,36		5977,4	2,55	15242,37
	101-1757	Ветошь	кг	13,75	1,82		25,03	2,55	63,83
	101-2109	Карборунд	кг	13,75	5,71		78,51	2,55	200,2
	113-8007	Полимерцементная шпатлевка	кг	26,13	39,3		1026,91	2,55	2618,62
		ЗП			523,57	1,15*1,2	9934,79	19,75	196211,13
		ЭМ			18,8	1,25*1,2	387,75	3,99	1547,15
		в т.ч. ЗПМ			0,35	1,25*1,2	7,29	19,75	142,59
		МР			516,92		7107,65	2,55	18124,42
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	11005,88	94	184572,5
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	6338,08	51	100140,4
		Всего по позиции					34774,15		500595,6
64	101-9877-084(р)	Стоимость линолеума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	1403	1553,4		2179420,2		2179420,2
65	ФЕР15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком 4 585,04 = 17 712,79 - 0,103 x 89 300,00 - 1,025 x 3 834,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 облицовки стен	0,03	4585,04				12,75
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т		11350			4,2	
	101-1757	Ветошь	кг	0,003	1,82		0,01	4,2	0,04
	101-1805	Гвозди строительные	т		11978			4,2	
Уд	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0031	89300		276,83	4,2	1162,69
Уд	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,0308	3834		118,09	4,2	495,98
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0255	1287		32,82	4,2	137,84
	113-1779	Краска огнезащитная	т	0,0006	20886		12,53	4,2	52,63
		ЗП			2929,08	1,15*1,2	121,26	19,75	2394,96
		ЭМ			141,49	1,25*1,2	6,37	6,15	39,16
		в т.ч. ЗПМ			3,48	1,25*1,2	0,16	19,75	3,09
		МР			1514,47		45,44	4,2	190,82
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	114,74	80	1918,44
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	56,76	37	887,28
		Всего по позиции					344,57		5430,66

66	888-6351-008(р)	Радиаторный экран (прим.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	7	4164,8		29153,6		29153,6
67	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) прим. (накрытие полов от загрязнений) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности покрытия изоляция и	21,5	1532,98				426,06
	101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	159,6	112		17875,2	2,56	45760,51
	113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая	м2	2473	4,82		11919,86	2,56	30514,84
		ЗП			125,51	1,15*1,2	3723,8	19,75	73546,77
		ЭМ			21,79	1,25*1,2	702,84	6,25	4392,02
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			1385,68		29792,12	2,56	76267,81
		НР от ФОТ: $77=100*(0.9*0.85)$	%	100		100	3351,42	77	56631,01
		СП от ФОТ: $48=70*(0.85*0.8)$	%	70		70	2215,66	48	35302,45
		Всего по позиции					39785,84		246140,06
68	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 $4\ 679,25 = 25\ 379,25 - 100\ x\ 207,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 проемов	0,08	4679,25				12,7
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	8,64	9,04		78,11	7,67	599,1
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0008	11978		9,58	7,67	73,48
	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0064	1100		7,04	7,67	54
	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	43,2	3,93		169,78	7,67	1302,21

Уд	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	8	207		1656	7,67	12701,52
		ЗП			1031,55	1,15*1,2	113,88	19,75	2249,19
		ЭМ			339,96	1,25*1,2	40,8	6,25	254,97
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			3307,74		264,62	7,67	2029,63
		НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85)	%	118		118	120,94	90	2024,27
		СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8)	%	63		63	60,98	43	967,15
		Всего по позиции					601,22		7525,21
69	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	10 м трубопровода	1,2	2101,83				5,83
	101-2466	Краска «Армофиниш»	л	1,726	269,51		465,17	2,65	1232,7
	101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3x50 мм	м	18	3		54	2,65	143,1
	104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	36	0,98		35,28	2,65	93,49
	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм	м	13,2	142,45		1880,34	2,65	4982,9
	113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	0,1716	65,58		11,25	2,65	29,81
	113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,024	200,58		4,81	2,65	12,75
	506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,0396	60,23		2,39	2,65	6,33
		ЗП			34,92	1,15*1,2	57,83	19,75	1142,09
		ЭМ			22,63	1,25*1,2	40,74	6,13	249,7
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			2044,28		2453,12	2,65	6500,81
		НР от ФОТ: 77=100*(0.9*0.85)	%	100		100	52,05	77	879,41
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	34,41	48	548,2
		Всего по позиции					2638,15		9320,21
70	ФЕР11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (подложка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 изолируемой поверхности	0,716	2021,08				7,96
	101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м2	0,0737	18320		1350,18	4,22	5697,76
		ЗП			62,87	1,15*1,2	62,12	19,75	1226,88
		ЭМ			71,25	1,25*1,2	76,53	6,45	493,57

		в т.ч. ЗПМ			1,86	1,25*1,2	2	19,75	39,45
		МР			1886,96		1351,06	4,22	5701,49
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	70,98	94	1190,35
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	40,88	51	645,83
		Всего по позиции					1601,57		9258,12
71	ФЕР11-01-035-01	Устройство покрытий: из щитов паркетных (прим.) 2 494,15 = 21 944,92 - 0,0074 х 8 475,00 - 610 х 3,58 - 101,5 х 169,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрыти я	0,716	2494,15				98,49
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	14,32	72,32		1035,62	3,64	3769,66
Уд	101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,0053	8475		44,92	3,64	163,51
Уд	203-0590	Шпонки вкладные торцевые	шт.	436,8	3,58		1563,74	3,64	5692,01
Уд	203-0595	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	72,67	169,5		12317,57	3,64	44835,95
		ЗП			972,88	1,15*1,2	961,28	19,75	18985,34
		ЭМ			74,87	1,25*1,2	80,41	6,14	493,72
		в т.ч. ЗПМ			4,06	1,25*1,2	4,36	19,75	86,12
		МР			1446,4		1035,63	3,64	3769,67
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	1068,96	94	17927,17
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	615,6	51	9726,44
		Всего по позиции					3761,88		50902,34
72	ФССЦ-101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	73,75	346,78		25575,03	4,22	107926,49
73	ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрыти я	4,48	195,88				123,77

	101-1757	Ветошь	кг	0,896	1,82		1,63	17,24	28,1
		ЗП			192,59	1,15*1,2	1190,65	19,75	23515,7
		ЭМ			2,93	1,25*1,2	19,71	6,69	131,71
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	0,81	19,75	15,95
		МР			0,36		1,61	17,24	27,82
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	1125,93	80	18825,32
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	557,01	37	8706,71
		Всего по позиции					2894,91		51207,26
74	ФЕР15-04-006-04	<p>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	100 м2 покрытия	12,21	159,42				274,99
	101-1757	Ветошь	кг	2,442	1,82		4,44	12,41	55,1
		ЗП			157	1,15*1,2	2645,42	19,75	52247,08
		ЭМ			2,06	1,25*1,2	37,73	6,3	237,73
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	2,2	19,75	43,47
		МР			0,36		4,39	12,41	54,45
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	2502	80	41832,44
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	1237,76	37	19347,5
		Всего по позиции					6427,3		113719,2
75	101-0224(р)	<p>Грунтовка В-КЧ-0207</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	т	0,332	117016,96		38849,63		38849,63
76	ФЕР15-04-027-05	<p>Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску</p> <p>435,43 = 519,49 - 0,029 x 2 898,50</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,21	435,43				202,03
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	53,72	72,32		3885,03	3,23	12548,65

Уд	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,3541	2898,5		1026,36	3,23	3315,14
	101-1757	Ветошь	кг	1,832	1,82		3,33	3,23	10,76
		ЗП			114,02	1,15*1,2	1921,24	19,75	37944,04
		ЭМ			2,93	1,25*1,2	53,72	6,56	352,01
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	2,2	19,75	43,47
		МР			318,48		3888,53	3,23	12560,31
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	1817,65	80	30390,01
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	899,21	37	14055,38
		Всего по позиции					8580,35		95301,75
77	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 479,20 = 571,95 - 0,032 x 2 898,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,48	479,2				102,01
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	19,71	72,32		1425,43	3,23	4604,14
Уд	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,1434	2898,5		415,64	3,23	1342,52
	101-1757	Ветошь	кг	0,672	1,82		1,22	3,23	3,94
		ЗП			156,92	1,15*1,2	970,14	19,75	19160,29
		ЭМ			3,8	1,25*1,2	25,54	6,56	167,51
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	0,81	19,75	15,95
		МР			318,48		1426,79	3,23	4608,57
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	917,55	80	15340,99
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	453,92	37	7095,21
		Всего по позиции					3793,94		46372,57
78	ФССЦ-101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,4975	18950		9427,63	3,23	30451,23

79	ФЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен 1 083,28 = 2 058,58 - 0,063 x 15 481,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,21	1083,28				1158,42
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	10,74	72,32		776,72	3,22	2501,04
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,9646	4294		4141,99	3,22	13337,21
	101-1757	Ветошь	кг	4,396	1,82		8	3,22	25,76
Уд	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,7692	15481		11907,99	3,22	38343,73
		ЗП			661,38	1,15*1,2	11144,07	19,75	220096,36
		ЭМ			18,37	1,25*1,2	336,51	6,4	2153,23
		в т.ч. ЗПМ			0,35	1,25*1,2	6,47	19,75	126,62
		МР			403,53		4927,1	3,22	15865,31
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	10537,26	80	176178,38
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	5212,88	37	81482,5
		Всего по позиции					32157,82		495775,78
80	ФЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков 1 339,78 = 2 407,97 - 0,069 x 15 481,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,48	1339,78				552,89
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3,942	72,32		285,09	3,22	917,99
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,4122	4294		1769,99	3,22	5699,37
	101-1757	Ветошь	кг	1,613	1,82		2,94	3,22	9,47
Уд	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,3091	15481		4785,18	3,22	15408,28
		ЗП			860,32	1,15*1,2	5318,84	19,75	105047,13
		ЭМ			20,12	1,25*1,2	135,21	6,38	862,62
		в т.ч. ЗПМ			0,35	1,25*1,2	2,37	19,75	46,46
		МР			459,34		2057,83	3,22	6626,24
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	5028,54	80	84074,87
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	2487,67	37	38884,63
		Всего по позиции					15028,09		235495,49

81	101-9851-030(p)	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	л	1078,3	511,52		551572,02		551572,02
82	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,12	10771,44				21,86
	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	2,4	13,08		31,39	5,19	162,91
	101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг	2,52	7,46		18,8	5,19	97,57
	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	17,88	2,7		48,28	5,19	250,57
	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	18,24	0,17		3,1	5,19	16,09
	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	21,24	1,73		36,75	5,19	190,73
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	50,52	15		757,8	5,19	3932,98
	101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт.	162,4	0,02		3,25	5,19	16,87
	101-2584	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт.	424	0,03		12,72	5,19	66,02
	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	20,28	0,08		1,62	5,19	8,41
	101-2485	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм	м	15,12	0,6		9,07	5,19	47,07
	201-0786	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	м	9,12	6,16		56,18	5,19	291,57
	201-0805	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	м	24,48	6,86		167,93	5,19	871,56
		ЗП			1197,24	1,15*1,2	198,26	19,75	3915,69
		ЭМ			16,82	1,25*1,2	3,03	2,99	9,05
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			9557,38		1146,89	5,19	5952,34
		НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85)	%	118		118	210,55	90	3524,12
		СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8)	%	63		63	106,17	43	1683,75
		Всего по позиции					1664,9		15084,95

83	ФССЦ-104-0100	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	12,36	22,9		283,04	5,19	1468,99
84	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости панелей) 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности облицовки	3,25	1396,55				459,53
Уд	101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	334,8	51,8		17342,64	2,78	48212,54
		ЗП			963,12	1,15*1,2	4319,61	19,75	85311,98
		ЭМ			433,43	1,25*1,2	2112,95	6,35	13417,37
		в т.ч. ЗПМ			8,82	1,25*1,2	43	19,75	849,19
		МР						2,78	
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	4122,67	80	68928,94
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	2039,52	37	31879,63
		Всего по позиции					12594,75		199537,92
85	ФССЦ-101-4830	Панели потолочные акустические, тип Ecorphon Focus E T15, размер 600*600*20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2	334,8	286,79		96017,29	3,06	293813,78

86	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м плинтуса	14,95	133,41				185,47
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	76,99	8,36		643,64	3,19	2053,21
Уд	101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	1510	12,3		18573	3,19	59247,87
		ЗП			87,74	1,15*1,2	1810,15	19,75	35750,68
		ЭМ			2,62	1,25*1,2	58,75	6,25	367,17
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			43,05		643,6	3,19	2053,24
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	2003,84	94	33605,64
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	1153,97	51	18232,85
		Всего по позиции					5670,31		90009,58
87	101-1753-005	Стоимость плинтуса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м	1510	75,51		114020,1		114020,1
88	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников 75,88 = 516,04 - 112 x 3,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м коробок блоков	29,85	75,88				322,13
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0212	11978		253,93	10,06	2554,54
Уд	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	3343	3,93		13137,99	10,06	132168,18
		ЗП			63,89	1,15*1,2	2631,87	19,75	51978,4
		ЭМ			3,49	1,25*1,2	156,41	6,25	976,69
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			8,5		253,44	10,06	2552,48
		НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85)	%	118		118	2795,05	90	46780,56
		СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8)	%	63		63	1409,37	43	22350,71

		Всего по позиции					7246,14		124638,84
89	ФССП-203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м	1500	4,94		7410	10,06	74550
90	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке (откосов)стен $678,82 = 1\ 654,12 - 0,063 \times 15\ 481,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	678,82				33,15
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,4704	72,32		34,02	3,24	110,22
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0286	4294		122,81	3,24	397,9
	101-1757	Ветошь	кг	0,1736	1,82		0,32	3,24	1,04
Уд	101-1959	Краска водоземлюльсионная ВЭАК-1180	т	0,0353	15481		546,48	3,24	1770,6
		ЗП			384,81	1,15*1,2	297,38	19,75	5873,28
		ЭМ			13,7	1,25*1,2	11,51	6,38	73,42
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25*1,2	0,2	19,75	3,81
		МР			280,31		156,97	3,24	508,59
		НР от ФОТ: $80=105*(0,9*0,85)$	%	105		105	281,21	80	4701,67
		СП от ФОТ: $37=55*(0,85*0,8)$	%	55		55	139,12	37	2174,52
		Всего по позиции					886,19		13331,48
91	101-9851-030(р)	Краска в/э BECKERS (Швеция) (стены и потолок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	л	0,0353	511,52		18,06		18,06

92	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (откосов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	519,49				9,27
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2,464	72,32		178,2	3,23	575,59
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0162	2898,5		46,96	3,23	151,68
	101-1757	Ветошь	кг	0,084	1,82		0,15	3,23	0,48
		ЗП			114,02	1,15*1,2	88,12	19,75	1740,27
		ЭМ			2,93	1,25*1,2	2,46	6,56	16,14
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	0,1	19,75	1,99
		МР			402,54		225,42	3,23	728,11
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	83,37	80	1393,81
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	41,24	37	644,64
		Всего по позиции					440,61		4522,97
93	ФЕР07-05-043-01	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 площади застройки	2,144	21435,88				
		ЗП				1,15*1,2		19,75	
		ЭМ			21435,88	1,25*1,2	68937,79	7,65	527374,09
		в т.ч. ЗПМ			5586,57	1,25*1,2	17966,42	19,75	354836,59
		МР							
		НР от ФОТ: 119=155*(0.9*0.85)	%	155		155	25063,16	119	422255,54
		СП от ФОТ: 68=100*(0.85*0.8)	%	100		100	15271,46	68	241288,88
		Всего по позиции					109272,4		1190918,51

94	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м профиля	2,6	248,94				59,7
	101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт.	1742	0,12		209,04	1,58	330,28
		ЗП			145,43	1,15*1,2	521,79	19,75	10305,59
		ЭМ			23,11	1,25*1,2	90,14	3,27	294,71
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,2		19,75	
		МР			80,4		209,05	1,58	330,31
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	577,62	94	9687,25
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	332,64	51	5255,85
		Всего по позиции					1731,24		25873,71
95	ФССЦ-206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	260	73,43		19091,8	1,58	30165,2
Итого прямые затраты по разделу							6808666,8		10441923,02
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							105908,82		2091689,96
материалы							6641541		8128605,07
эксплуатация машин и механизмов							79787,31		588380,56
Накладные расходы							112257,71		1882484,15
Сметная прибыль							61905,99		974602,86
Итого по разделу 3 Строительные работы									
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							2266842		4677534,2
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							1150938,1		1150938,06
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							3385466,7		5673788,52
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							10682,06		127102,48
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)							42423,99		255460,27

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)				17205,3		223267,99			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)				109272,41		1190918,51			
Итого				6982830,5		13299010,03			
Итого по разделу 3 Строительные работы				6982830,5		13299010,03			
Раздел 4. Монтажные работы									
96	ФЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	4,65	844,05		85,37		
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	8,835	10,57	93,39	5,1	476,29	
	101-2143	Краска	кг	1,86	28,6	53,2	5,1	271,32	
	101-2478	Лента К226	100 м	0,2558	120	30,7	5,1	156,57	
	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,744	91,29	67,92	5,1	346,39	
	111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	1,907	142,5	271,75	5,1	1385,93	
	509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,744	528	392,83	5,1	2003,43	
	509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,093	19,5	1,81	5,1	9,23	
	509-0143	Полоски и пражки для крепления проводов	100 шт.	1,395	50	69,75	5,1	355,73	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб.	13,39	1	13,39	5,1	68,29	
		ЗП			143,82	1,2	802,5	19,75	15849,66
		ЭМ			486,33	1,2	2713,74	5,51	14952,59
		в т.ч. ЗПМ			25,52	1,2	142,38	19,75	2812,41
		МР			213,9		994,63	5,1	5072,69
		НР от ФОТ: 81=95*0.85	%	95		95	897,64	81	15116,28
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	614,17	52	9704,28
		Всего по позиции				6022,68		60695,5	
97	ФССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м	0,225	3246,49	730,46	5,1	3725,35	
98	ФССЦ-501-1717	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 25-С3-SOLID-INDOOR EuroLine КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м	240	51,85	12444	5,1	63465,6	

99	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт.	0,21	476,93				9,6
	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,315	9,04		2,85	6,16	17,56
	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0882	91,29		8,05	6,16	49,59
	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,0007	729,98		0,51	6,16	3,14
	509-0783	Втулки изолирующие	шт.	21,42	0,27		5,78	6,16	35,6
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб.	1,588	1		1,59	6,16	9,79
		ЗП			377,95	1,2	95,24	19,75	1881,06
		ЭМ			9,68	1,2	2,44	5,61	13,69
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,2	0,14	19,75	2,69
		МР			89,3		18,76	6,16	115,51
		НР от ФОТ: 81=95*0.85	%	95		95	90,61	81	1525,84
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	62	52	979,55
		Всего по позиции					269,05		4515,65
100	888-9779-028	"ЕВР" со шторкой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	15	157,2		2358		2358
101	888-9779-071	Механизм розетки компьютерной 1ВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	6	352,89		2117,34		2117,34
102	888-9779-117	Рамка 1 местная белая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	2	143,26		286,52		286,52
103	888-9779-125	Рамка 3 местная белая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	1	382,52		382,52		382,52

104	888-9779-129	Рамка 4 местная белая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	4	572,47		2289,88		2289,88
105	ФЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт.	0,64	19079,3				243,46
	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	0,3584	5230,01		1874,44	5,21	9765,83
	101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	9,792	23,4		229,13	5,21	1193,77
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,344	10,57		14,21	5,21	74,03
	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6,656	9,04		60,17	5,21	313,49
	101-2143	Краска	кг	1,92	28,6		54,91	5,21	286,08
	101-2478	Лента К226	100 м	0,064	120		7,68	5,21	40,01
	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2688	91,29		24,54	5,21	127,85
	101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9,792	26,4		258,51	5,21	1346,84
	402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,0032	1470		4,7	5,21	24,49
	509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	76,8	76,84		5901,31	5,21	30745,83
	509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,0339	19,5		0,66	5,21	3,44
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб.	40,25	1		40,25	5,21	209,7
		ЗП			3144,64	1,2	2415,08	19,75	47697,9
		ЭМ			2699,49	1,2	2073,21	8,85	18347,89
		в т.ч. ЗПМ			880,57	1,2	676,28	19,75	13356,49
		МР			13235,17		8470,51	5,21	44131,36
		НР от ФОТ: 81=95*0.85	%	95		95	2936,79	81	49454,06
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	2009,38	52	31748,28
		Всего по позиции					17904,97		191379,49
106	ФССЦ-509-2343	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт.	64	556,63		35624,32	5,21	185602,56
Итого прямые затраты по разделу							73819,15		408290,12
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							4131,62		81600,21
материалы							65716,94		309547,33
эксплуатация машин и механизмов							4789,39		33314,17
Накладные расходы							3925,04		66096,17
Сметная прибыль							2685,55		42432,11
Итого по разделу 4 Монтажные работы									

Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)	80429,74		516818,4
Итого	80429,74		516818,4
Итого по разделу 4 Монтажные работы	80429,74		516818,4
Итого прямые затраты по смете	8102440,6		14644943,37
В том числе (справочно):			
фонд оплаты труда (ФОТ)	209239,89		4132477,63
материалы	7819442,6		10226386,43
эксплуатация машин и механизмов	101236,57		828765,69
Накладные расходы	190860,64		3233495,38
Сметная прибыль	113028,54		1808605,01
Итоги по смете:			
Итого Строительные работы	8323893,5		19134749,37
Итого Монтажные работы	82436,23		552294,39
Итого	8406329,7		19687043,76
НДС 0%			
ВСЕГО по смете	8406329,7		19687043,76

**РАЗДЕЛ V. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на**

(предмет открытого конкурса)

Настоящим _____ подтверждает, что для
(наименование организации-участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе на право заключения договора на _____ нами
направляются нижеперечисленные документы.

№	Наименование	№№ листов (с по)	Кол-во листов
	Опись документов		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

На бланке организации

Заказчику:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения с _____ договора на

(предмет открытого конкурса (лота))

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого договора _____

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. Мы согласны оказать услуги, являющиеся предметом открытого конкурса, в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

3. Предлагаемая цена договора составляет:

_____ (прописью) рублей.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данные работы будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. Настоящей заявкой декларируем, что против _____

(наименование организации участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____ (наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора с _____ (Наименование Заказчика) на оказание услуг в

соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и условиями наших предложений в срок в течение _____ дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

10. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи – на ___ стр.

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/_____
(Ф.И.О.)

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(заполняется в произвольной форме)

1. Информация об организации (когда основана, преобразована, основные направления деятельности и т.д.).
2. Предложения по организации выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.
3. Информация о кадровых ресурсах для выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.

Любая иная информация по усмотрению организации.

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/_____
(Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

«__» _____ 2013 г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, на основании протокола _____ от _____ № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика собственными или привлеченными силами и средствами выполнить текущий ремонт в помещениях Заказчика по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1 (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), утвержденными в установленном порядке Дефектной ведомостью (Приложение № 2 к Договору) и Локальным сметным расчетом (далее – Смета) (Приложение № 3 к Договору), а Заказчик в свою очередь принять результаты выполненных Работ в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Работы, выполняемые Исполнителем по Договору, предназначены для официального использования Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость Работ, все сборы, налоги, обязательные платежи и иные расходы Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, НДС 0 %.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации» и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которых товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н) при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения и сдачи Работ с 09.01.2014 г. по 28.02.2014 г.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные Работ по Договору производится в форме авансового платежа,

соответствующего 70% стоимости Работ в размере _____ (_____) рублей _____ копеек, НДС 0% на основании счета Исполнителя. Оставшаяся сумма выплачивается по факту сдачи Исполнителем Заказчику выполненных Работ в следующем порядке:

Оплата за выполненные Работы по Договору производится на основании представленных Исполнителем Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (с учетом устранения дефектов при их выявлении Заказчиком), счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания указанных актов.

4.2. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ, предусмотренных Договором, является дата списания денежных средств по оплате Договора со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Исполнитель самостоятельно организует выполнение Работ по своим планам и графикам, согласованным со сроками, определенными п.3.1 Договора. В случае привлечения Исполнителем к выполнению Работ субподрядных организаций он обязан согласовать их привлечение с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком полную ответственность за качество и сроки выполнения Работ, выполненных такими субподрядчиками.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ в точках подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

5.3. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Заказчик с привлечением эксплуатационной организации осуществляет контроль выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов, оборудования, условиям Договора.

5.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения всех видов Работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.5. Исполнителем в установленном порядке ведется журнал выполнения Работ, журнал учета выполненных Работ.

5.6. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно осуществляет все необходимые согласования и получает необходимые разрешения в государственных органах связанные с выполнением обязательств по Договору.

5.7. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, регламентирующими выполнение Работ, а также в строгом соответствии с нормами техники безопасности, в т.ч. нормами пожарной безопасности.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

6.1. Исполнитель в процессе выполнения Работ сдает Заказчику Работы, подлежащие закрытию последующими Работами и конструкциями (включая сдачу работ, связанных с внутренними инженерными коммуникациями, предусмотренных Договором и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением соответствующих испытаний). С этой целью Исполнитель, заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) календарных дня уведомляет ответственного представителя Заказчика об освидетельствовании Скрытых Работ.

6.2. Результаты освидетельствования каждого вида Скрытых Работ оформляются соответствующим Актом, составленным в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Любые Работы, подлежащие закрытию, не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

6.3. Если Заказчик не был информирован Исполнителем о производстве освидетельствования Скрытых Работ или был информирован с нарушением срока, указанного в пункте 6.1 Договора, и при этом Исполнителем произведено закрытие этих Работ, то Исполнитель за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых Работ для их освидетельствования согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные Работы.

6.4. Выполнение освидетельствования Скрытых Работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Исполнителя за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала сдачи-приемки всех выполненных Работ, предусмотренных Договором.

7.2. Сдача-приемка выполненных по Договору Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (Приемочной комиссией), после устранения всех отмеченных комиссией недоделок и дефектов, при условии предоставления Заказчику исполнительной документации в составе, определенным действующими нормативно-правовыми документами.

7.3. В процессе сдачи-приемки Работ Приемочной комиссией Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, после устранения которых, подписывается Акт комиссии о приемке Работ.

8. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и другого имущества, находящихся в помещениях Заказчика, где выполняется текущий ремонт.

8.2. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, технике безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

9.1. К моменту начала Работ обеспечить готовность площадки проведения ремонта, по соответствующему Акту передать площадку проведения ремонта Исполнителю и обеспечить доступ специалистов Исполнителя и возможность доставки материалов и оборудования для выполнения Работ по Договору.

9.2. Назначить своего ответственного Представителя, уполномоченного вносить в ходе осуществления Работ изменения и дополнения в технические решения, решать все возникающие оперативные вопросы в процессе производства Работ, вести переговоры с соответствующим ответственным Представителем Исполнителя, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по Договору. При необходимости Представитель Заказчика вправе проводить оперативные совещания со всеми участниками Работ.

Представитель Заказчика осуществляет свои обязанности весь период выполнения Работ по Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ.

В случае замены назначенного Представителя Заказчика другим лицом, Заказчик обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом.

Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Исполнителя письменного документа, подтверждающего его полномочия.

9.3. Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

9.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

10.1. Выполнить Работы, указанные в предмете Договора в соответствии с Техническим заданием и утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом.

10.2. Использовать имеющуюся документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных Договором.

10.3. Не передавать полученную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

10.4. Предоставлять Заказчику по его требованию на согласование образцы применяемых материалов и оборудования (с оценкой их качества или результатов испытаний).

10.5. Производить Работы в полном соответствии с утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом, действующими нормативно-правовыми документами.

10.6. Назначить ответственного Представителя Исполнителя, полномочного решать все возникающие оперативные вопросы, связанные с выполнением Работ, вести переговоры с Представителем Заказчика, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по Договору (Акты освидетельствования Скрытых Работ, Акты приемки выполненных работ и т.д.).

Полномочия такого Представителя должны быть официально подтверждены письменным документом, скрепленным подписью руководителя Исполнителя.

Представитель Исполнителя приступает к исполнению своих обязанностей по Договору только после представления Представителю Заказчика вышеуказанного письменного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Исполнителя осуществляет свои обязанности в течение всего периода выполнения Работ по Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ Заказчику.

В случае замены назначенного Представителя Исполнителя другим лицом, Исполнитель обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью руководителя. Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Заказчика письменного документа, подтверждающего его полномочия.

10.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения и качества Работ по Договору.

10.8. Обеспечить чистоту и порядок в процессе и после завершения Работ по Договору и до оформления Акта приемки выполненных работ по Договору вывезти строительный мусор, а также принадлежащие Исполнителю технику, инвентарь и неиспользованные строительные материалы.

10.9. Учитывая, что Работы ведутся в действующем административном здании, обеспечить устройство инвентарных ограждений и перегородок в зонах, где производятся работы, с установкой необходимых предупреждающих транспарантов и табличек, предусмотреть необходимые меры по охране труда и окружающей среды.

10.10. Исполнитель обязуется в рамках обязательств по Договору и в строгом соответствии с установленными нормами и правилами обеспечить защиту жизни и здоровья работников Евразийской экономической комиссии и третьих лиц, в том числе обеспечить сохранность, принадлежащего им имущества на период проведения Работ.

В случае нанесения Исполнителем (субподрядчиком) какого-либо ущерба жизни и/или здоровью сотрудникам Заказчика либо третьим лицам, а равно имуществу, принадлежащего сотрудникам Заказчика или третьим лицам возместить такой ущерб в полном объеме из собственных средств.

Урегулирование любых споров, касающихся вопросов возмещения ущерба производится Исполнителем самостоятельно без привлечения Заказчика.

10.11. Обеспечивать защиту находящихся в зоне выполнения Работ зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от возможных повреждений, затоплений и угрозы возникновения пожара при выполнении Работ и нести полную ответственность в случае их повреждения по вине Исполнителя.

10.12. Осуществить собственными силами охрану строительной площадки, бытовых и складских помещений.

10.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Исполнитель гарантирует высокое качество всех Работ, выполненных в соответствии с утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом, действующими нормативно-правовыми документами, техническими условиями и материалами, применяемыми для их выполнения.

11.2. В случае выявления дефектов в выполненных Работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.

11.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Договору.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписываемым Представителями Сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 1% от цены Договора, но не более 30% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства, установленного Договором.

12.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанного в разделе 17 Договора.

13.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их подлинных экземпляров указанными способами.

13.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения адресатом, при этом претензионное письмо считается полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой.

13.5. При недостижении Сторонами согласия, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.2. Договор вступает в силу с «__» _____ 2013 года и действует по «__» _____ 2014 г.

14.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по фактически выполненным на момент расторжения Договора Работам.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы («форс-мажор»), т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю и не зависящими от воли Сторон. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, крупные аварии, войны и условия, аналогичные военным.

15.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства, предусмотренные Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала их действия. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими компетентными организациями.

15.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по состоянию на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 17 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

При неисполнении обязательства по информированию Заказчика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 17 Договора счет, несет Исполнитель.

16.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Техническое задание (приложение № 1) на __ л.

Дефектная ведомость (приложение № 2) на __ л.;

Локальный сметный расчет (приложение № 3) на __ л.;

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Евразийская экономическая комиссия
Место нахождения: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
ИНН 9909357822 КПП 774763001
Банковские реквизиты:
р/с 40807810300000000082
Межгосударственный банк
кор/сч № 30101810800000000362
БИК 044525362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/С.В.Егоров/

_____/_____/

Приложение № 1 к Договору

от «__» _____ 201__ г.

№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАКАЗЧИК:

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/_____/

Приложение № 2 к Договору

от «__» _____ 201__ г.
№ _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приложение № 3 к Договору

от «__» _____ 201__ г.

№ _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ